


Röjningsinstruktion

Inledning

Nedan lämnas ett exempel på hur en röjningsinstruktion kan utformas då skogs-
gatan är engångsersatt ut till enhetlig bredd



Uppdateringar

Utgåva	Ändringsnot	Datum
A		2009-11-04
B	Ändringar av formalia	2017-07-07



1 Röjningsinstruktion

1.1 Allmänt

För att åstadkomma en bra röjd ledningsgata krävs god kännedom om säkerhetsbestämmelser och skogsförhållanden. Underhållsröjning skall därför utföras av personer med god erfarenhet av skogsarbete och betryggande kännedom om säkerhetsanvisningarna och dokumenterad, samt giltig ESA-utbildning. Om underhållsröjningen utförs som ett icke-elektriskt arbete ska elarbetsansvarig ha giltig ESA-utbildning.

Ansvarig arbetsledare och utsedd elarbetsansvarig skall behärska svenska språket flytande i tal, samt kunna skriva svenska obehindrat. Inom arbetslaget skall minst två personer behärska svenska språket i tal och skrift på platsen för arbetet under hela den tid arbetet bedrivs. Med på platsen för arbetet menas att vid uppkomna markägarfrågor kunna inställa sig inom tio minuter.


Arbetet skall bedrivas så att alla lagar och avtal följs i alla avseenden.

1.2 Detaljerade instruktioner

1. Om skogsgatan är engångsersatt ut till enhetlig bredd och skall den röjas ut till denna bredd. Om ledningsgatan är engångsersatt till varierande bredd beroende på bonitet skall ledningen röjas ut till denna bredd. På plankartan framgår den engångsersatta bredden för varje ledningsgata som skall följas.

Röjningen skall utföras så att minsta avstånd enligt starkströmsföreskrifterna mellan vegetation och faslina hålls fria till nästa röjning (8-12 år beroende på ledning). Med undantag för vad som anges i punkt 7 nedan skall:

- > Alla lövträd och buskar som överstiger 0,5 meters höjd skall röjas med undantag för rönn och lågväxande videarter, som får lämnas upp till 1 meters höjd,
 - > Alla barrträd som överstiger 0,5 meters höjd skall röjas med undantag för enar, som alltid skall kvarlämnas utan åtgärd om de inte utgör fara för ledningens säkerhet. Enar vars höjd överstiger 3 meter och är inom två meter från faslinans centrum skall alltid nedröjas, om inte punkt 7 gäller.
2. Patrullstig eller transportväg inom skogsgatan skall kalröjas och vara ren från avverkningsrester till en bredd av 3 meter. Mycket låga stubbar skall eftersträvas i patrullstigen. Patrullstigen skall vara placerad under mittfasen om terrängen medger det.



3. På stolpplatserna får inga träd eller buskar stå kvar mellan stolpbenen, inte heller närmare stolpe eller stag än 3 meter. Nämnade områden skall rensas från fällda träd och buskar.
4. Gärdesgårdar får inte skadas eller fällas över och rågångar bör så långt det är möjligt hållas öppna.
5. Förekommande bäckar och diken samt korsande stigar och vägar skall hållas väl fria från fällda träd och buskar.
6. Träd och buskar skall fällas så att de så långt möjligt faller helt inom röjningsområdet. Därigenom underlättas den senare fällningen av kanträd.
7. Efter överenskommelse med Beställaren skall högväxande vegetation kvarlämnas på platser med hög fashöjd samt på platser där det av allmänna naturvårdshänsyn är viktigt att behålla viss vegetation. Även på platser i övrigt där det samlat finns ett större antal gagnvirkesträd kan dessa få kvarlämnas efter överenskommelse med Beställaren.
8. Vid röjning i trädgårdar och tomter skall markägaren alltid kontaktas innan arbetet påbörjas. Dessa platser skall alltid hållas fria från röjningsavfall. I trädgårdar eller på tomter kan i vissa fall röjning ersättas med kvistning eller toppning efter samråd med Beställaren.
9. I röjningsarbetet ingår att utföra de barkningsåtgärder som är nödvändiga med anledning av skogsvårdslagen och skogsvårdsstyrelsernas lokala skogsskyddsföreskrifter.
10. Entreprenören/konsulten skall förvissa sig om eventuella berörda biotoper och behandla dem på nödvändigt sätt.
11. Om markägare motsätter sig röjningen skall arbetet avbrytas omedelbart och ansvarig UH-entreprenör kontaktas. Anlitad entreprenör svarar för tillfälliga skador som uppkommer i samband med röjningen, exempelvis nedfällt stängsel, felaktigt avverkad odling etc.